INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.5	0.757	7946	147	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.5	1.113	9750	158	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	66.7	0.785	9246	168	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.5	1.091	10590	194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.9	1.426	12022	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.4	2.270	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.9	2.808	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.9	1.230	12395	187	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.7	1.376	13321	196	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	2.196	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.767	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	2.240	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	3.166	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.3	3.736	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.6	2.820	19559	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.7	3.772	24968	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.0	5.891	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.3	7.429	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.6	4.943	30352	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	7.793	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.5	11.386	44744	426	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
THT/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.1	15.062	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.1	11.476	41598	509	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	14.741	47758	547	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.1	17.951	52992	556	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	21.728	64542	808	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.5	13.773	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.0	18.042	64187	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.8	20.924	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.6	29.785	85614	710	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.2	19.752	41158	1104	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	21.587	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1495	1.01
THT/IE5-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	27.471	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01